


# H07V-U - runner 3G2,5 C 100

☒ Câble	# Câbles	kg/km Câble	Ω/Km 20°	A
2,5mm2	3	91.2	7.41	



## Description

Preflex avec fils d'installation isolés au PVC pour des installations fixes domestiques et industrielles. Usage en câblage de boîtes de distribution, tableaux de commande et appareils.

Coeur:	2,5mm2
Revêtement extérieur:	PVC
Voltage de fonctionnement:	450/750V
Tension de test:	2500
Temp. d'installation min.:	5°C
Temp. max. au cond.:	70°C
Temp. d'utilisation:	-40°C-+50°C
Conducteurs:	

Product type	COULEURS	☒ Preflex	kg/km Total
H07V-U - runner 3G2,5 C 100		16mm	139.00

- # par pallet: 38