

ESH Basic FUBO-GK

Kabeldurchführungsset für Gebäude ohne Keller
Set de passe câble pour bâtiments sans cave

Art. Nr. : 3030481956



Einzelgebäudeeinführung für Betonplatteneinbau

1. Grundkörper inklusive Klebeflansch
2. Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogener 3-Stegdichtung
3. höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch
4. Spartendichtelement
5. Manschettenstopfen MS78U 1x24-52
6. Rohranschluss- / Verlängerungsmanschette MA75-90/75-90
7. Dichteinsatz ESH Basic MBK SR1
8. Gleitmittel GMT35

Passe câble individuel dans dalle de fondation

1. Corps de base avec bride pour collage
2. Flexible spiralé 14078 avec tube de gainage et joint à 3 nervures installé
3. Dispositif d'installation réglable en hauteur avec bride d'étanchéité à l'eau
4. Élément d'étanchéité universel
5. Bouchon de manchette MS78U 1x24-52
6. Manchette de prolongation de gaine MA75-90/75-90
7. Insert d'étanchement ESH Basic MBK SR1
8. Tube de lubrifiant GMT35



Hauff-Technik GmbH & Co. KG Standort Hermaringen

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de

Fausto Morandini

International Field Sales

Area Sales Manager Luxembourg

Tel. +352 621 15 38 39

fausto.morandini@hauff-technik.de